

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 9/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 12.06.2026r.

1. Lokalizacja zadania: Sklep NETTO nr: 4534, ul. Łaska 28/30, 95-200 Pabianice

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w formie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych 1 szt

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

2. Lokalizacja zadania: INTERMARCHE Knurów, ul. Szpitalną 42, 44-100 Knurów

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym (**demontaż i montaż**)
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,

- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską
- zwrot do magazynu Greenway Gdynia zdemontowanych elementów wyposażenia (stacja ładowania i złącze)

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C5xx - 1 szt (bez fundamentu)