

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 11/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 13.07.2026r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z opracowaniem technicznym

1. Lokalizacja zadania: (P_997020) KFC Lublin Bohaterów Września

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC 200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

2. Lokalizacja zadania: (P_997560) Galeria PANORAMA Poznań

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji (wykonanie połączeń z istniejącą stacją ładowania zgodnie z projektem z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości zasilania oraz wykonywania prac w pobliżu i pod napięciem), nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

3. Lokalizacja zadania: (P_997351) Aldi Żory Centralna 1

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

4. Lokalizacja zadania: (P_997338) Aldi Piotrków Trybunalski Wolborska 6a

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

5. Lokalizacja zadania: (P_997331) Aldi Toruń Legionów 222a

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

6. Lokalizacja zadania: (P_997115) Aldi Świętochłowie Bytomska 25

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

7. Lokalizacja zadania: (P_001388) Aldi Radom 1905 roku

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

8. Lokalizacja zadania: (P_997072) Aldi Kielce Olszewskiego

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

9. Lokalizacja zadania: (P_998127) Netto Szczecin Chmurna

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

10. Lokalizacja zadania: (P_997855) Netto Gdynia Stefana Czarnieckiego

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

11. Lokalizacja zadania: (P_997886) Netto Itawa Smolki

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

12. Lokalizacja zadania: (P_997316) Aldi Kraków Dąbrowskiej 25

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- wykonanie niwelacji terenu oraz utwardzenia (kostka brukowa, obrzeża/krawężniki drogowe) na obszarze zgodnie z projektem, zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych z utwardzonego terenu, kostkę brukową dopasować kolorystyką oraz rodzajem do istniejącej na lokalizacji.
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodnie z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.