

Gdynia, dnia 27.08.2026r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Zapytanie ofertowe nr 13/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 21.08.2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym 13/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 21.08.2026r. na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie z dnia 19.08.2026r.:

w nawiązaniu do dokumentacji "Netto nr 5467 Mysłowice Generała Jerzego Ziętka - PW - 20260813_update_SLIM", chciałbym prosić o wyjaśnienie pewnej nieścisłości.

Zauważyliśmy, że na stronach 12, 17 oraz 18 zostały zdefiniowane trzy różne typy kabli:

- 4xYKXS 1x50mm²
- 4x YKXS 1x35mm²
- Kabel YKXS 5x50 mm²

Proszę o informację, który z powyższych kabli powinniśmy ostatecznie przyjąć do kalkulacji oraz uwzględnić przy samej realizacji prac (wykonaniu).

W załączniku przesyłam wspomniane strony z dokumentu do wglądu.

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

Pomiędzy ładowarką a złączem jest 2x YAKXS 5x35mm²

Pomiędzy złączami jest 1x YKXS 5x50mm² dopuszcza się zamianę na 5x YKXS 1x50mm²

Poprawiony projekt został dołączony do postępowania, nazwa dokumentu: PW Netto nr 5467 Mysłowice Generała J. Ziętka - AKTUALIZACJA