

**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 12/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.08.2026r.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z opracowaniem technicznym

**1. Lokalizacja zadania: (P\_997150) Aldi 54-432 Wrocław ul. Strzegomska 214**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

## **2. Lokalizacja zadania: (P\_998147) Netto 58-100 Świdnica ul. Gdyńska 11**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**3. Lokalizacja zadania: (P\_997206) Aldi 53-033 Wrocław ul. Zwycięska 7**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**4. Lokalizacja zadania: (P\_997235) Aldi 85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 133**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**5. Lokalizacja zadania: (P\_997279) Aldi 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 27a**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie utwardzenia terenu wokół ładowarki zgodnie z projektem przy zachowaniu odpowiedniego odprowadzania wód opadowych z tego terenu oraz przy użyciu kostki brukowej zgodnej z istniejącą na parkingu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**6. Lokalizacja zadania: (P\_997113) Aldi 05-500 Zamienie ul. Arakowa 6**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**7. Lokalizacja zadania: (P\_997141) Aldi 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 16A**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**8. Lokalizacja zadania: (P\_998159) Netto 87-100 T Toruń ul. Dąbrowskiego 26**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**9. Lokalizacja zadania: (P\_001300) Aldi 15-024 Białystok ul. Kraszewskiego 45/U1**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**10. Lokalizacja zadania: (P\_997170) Aldi 44-240 Żory ul. Armii Krajowej 29**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**11. Lokalizacja zadania: (P\_997210) Aldi 78-300 Świdwin ul. Drawska 7A**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**12. Lokalizacja zadania: (P\_997344) Aldi 55-200 Oława ul. Sybiraków 2**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**13. Lokalizacja zadania: (P\_997117) Aldi 22-100 Chełm ul. Lubelska 135**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej (wykonanie mufy żywicznej i zabezpieczenia – rodzaj i typ kabla wskazany w projekcie potwierdzić na miejscu po dokonaniu odkrywek i na tej podstawie dobrać materiały do wykonania prac), systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie utwardzenia i niwelacji terenu wokół ładowarki zgodnie z projektem przy zachowaniu odpowiedniego odprowadzania wód opadowych z tego terenu oraz przy użyciu kostki brukowej zgodnej z istniejącą na parkingu, tak aby zachować ciągłość z istniejącym utwardzeniem,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**14. Lokalizacja zadania: (P\_997353) Aldi 87-600 Lipno ul. Włocławska 1**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej (wykonanie mufy żywicznej i zabezpieczenia – rodzaj i typ kabla wskazany w projekcie potwierdzić na miejscu po dokonaniu odkrywek i na tej podstawie dobrać materiały do wykonania prac), systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- usunięcie istniejącego malowania stanowisk EV na parkingu przy użyciu metod nieniszczących (np. wodnych) oraz demontaż oznakowania pionowego w tym odtworzenie terenu i uzupełnienie braków w utwardzeniu po tych pracach,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**15. Lokalizacja zadania: (P\_998037) Netto 95-200 Pabianice ul. Łaska 28/30**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower 149 kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**16. Lokalizacja zadania: (P\_998080) Netto 41-717 Ruda Śląska ul. Pokoju 1a**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej (wykonanie mufy żywicznej i zabezpieczenia – rodzaj i typ kabla wskazany w projekcie potwierdzić na miejscu po dokonaniu odkrywek i na tej podstawie dobrać materiały do wykonania prac), systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**17. Lokalizacja zadania: (P\_998220) Netto 42-400 Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej (wykonanie mufy żywicznej i zabezpieczenia – rodzaj i typ kabla wskazany w projekcie potwierdzić na miejscu po dokonaniu odkrywek i na tej podstawie dobrać materiały do wykonania prac), systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**18. Lokalizacja zadania: (P\_997257) Aldi 30-421 Kraków ul. Sielska 4**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200 *(w zestawieniu materiałowym w załączonym projekcie błędnie wskazana jest stacja Delta UFC200, reszta projektu jest poprawnie dostosowana do stacji Alpitronic HYC200)*, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**19. Lokalizacja zadania: (P\_997186) Aldi 52-405 Wrocław ul. Awicenny 45**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**20. Lokalizacja zadania: (P\_997171) Aldi 24-100 Puławy ul. Lubelska 45**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**21. Lokalizacja zadania: (P\_997112) Aldi 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 54**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**22. Lokalizacja zadania: (P\_997278) Aldi 40-225 Katowice ul. 1 Maja 31**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- wykonanie utwardzenia i niwelacji terenu wokół ładowarki zgodnie z projektem przy zachowaniu odpowiedniego odprowadzania wód opadowych z tego terenu oraz przy użyciu kostki brukowej zgodnej z istniejącą na parkingu, tak aby zachować ciągłość z istniejącym utwardzeniem wraz z wycinką zazielenia,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.



**23. Lokalizacja zadania: (P\_998255) Oktan 76-100 Sławno ul. Gdańska 68e**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- uwzględnić konieczność zapewnienia przejazdów i drożności ciągów pieszych podczas prowadzenia prac,
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**24. Lokalizacja zadania: (P\_998078) Netto 41-700 Ruda Śląska ul. Goduli 45**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności uzgodnień z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. dotyczących prowadzenia prac w obrębie sieci gazowniczej,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**25. Lokalizacja zadania: (P\_001406) Aldi 47-330 Zdzeszowice ul. Chrobrego 28**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności uzgodnień z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. dotyczących prowadzenia prac w obrębie sieci gazowniczej,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**26. Lokalizacja zadania: (P\_001916) Volvo Truck Wieszowa ul. Tarnogórska 4D, 42-674 Wieszowa**

- wykonaniem prac w stacji transformatorowej zgodnie z opracowaniem projektowym przy uwzględnieniu niezbędnych wymagań BHP (praca w pobliżu i pod napięciem na poziomie SN i nN), procedur dopuszczeniowych przez właściciela i OSD, w tym konieczności wykonywania prac w godzinach nocnych lub weekendy w związku z pracą na czynnym obiekcie i koniecznością wyłączenia instalacji, zapewnieniem niezbędnych materiałów do nawiązania się do istniejącej instalacji,
- powiadomieniem gwaranta istniejącej infrastruktury (dane zostaną przekazane po podpisaniu umowy) o planowanych pracach z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem wraz z ustaleniem jego nadzoru nad wykonywanymi pracami i odbiorem tych prac, na potrzeby nadzoru należy przyjąć kwotę 3 800 zł netto za jednorazowy wyjazd gwaranta przy pracach dziennych, uzyskanie potwierdzenia utrzymania gwarancji oraz odbioru robót przez gwaranta,
- wykonanie niezbędnych udrożeń, uzupełnień, odkrywek i nawiązań do istniejącej kanalizacji kablowej, a po wykonaniu prac odpowiednie jej uszczelnienie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, systemu zarządzania mocą (EMS),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne oraz aktualizacją schematów o wprowadzone zmiany w istniejącej instalacji,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej (w tym prób inst. instalacji po wprowadzonych zmianach) oraz stacji ładowania, badania instalacji telekomunikacyjnej (światłowodowej i sieciowej) i innej o standardzie nie gorszym niż wskazane w Załączniku dot. standardu dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,

- dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień wraz z poniesieniem kosztów z tego wynikających,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, złącz kablowych, fundamentów i innych oraz zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC400, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

**27. Lokalizacja zadania: (P\_997947) Netto 82-500 Kwidzyn ul. Słowackiego 14**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności uzgodnień z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. dotyczących prowadzenia prac w obrębie sieci gazowniczej,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.