

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 15/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 08.10.2026r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z opracowaniem technicznym

1. Lokalizacja zadania: (P_998005) Netto 74-300 Myślibórz ul. Lipowa 6a

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

2. Lokalizacja zadania: (P_998164) Netto 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 21

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

3. Lokalizacja zadania: (P_997918) Netto 2 5-437 Kielce ul. Na Stoku 72I

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

4. Lokalizacja zadania: (P_998057) Netto 60-195 Poznań ul. Jana Brzechwy 56

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

5. Lokalizacja zadania: (P_998191) Netto 87-200 Wąbrzeźno ul. Legionistów 3

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

6. Lokalizacja zadania: (P_997860) Netto 67-200 Głogów ul. Kazimierza Wielkiego 103

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

7. Lokalizacja zadania: (P_997238) Aldi 31-620 Kraków Os. Bohaterów Września 1K

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- wykonanie wykopów kontrolnych i rewizji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewiertu,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

8. Lokalizacja zadania: (P_997908) Netto 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 12

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- wykonanie wykopów kontrolnych i rewizji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewiertu, w tym zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i wykonanie prac w sposób bezpieczny – skrzyżowanie z przyłączem gazowym!,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

9. Lokalizacja zadania: (P_997900) Netto 6 2-800 Kalisz ul. Długa 2/4

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- wykonanie zabezpieczenia istn. linii kablowej oświetleniowej zgodnie z projektem, lub jeżeli nie będzie to możliwe, wykonanie mufy na kablu wraz z przebudową linii – rodzaj materiałów dobrać na etapie wykonawstwa,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

10. Lokalizacja zadania: (P_997940) Netto 64-000 Kościan ul. Surzyńskiego 11a

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności dotyczących skrzyżowania z siecią gazową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Śremie,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

11. Lokalizacja zadania: (P_998107) Netto 86-055 Solec Kujawski ul. Leśna 2

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- wykonanie wykopów kontrolnych i rewizji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewiertu, w tym zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i wykonanie prac w sposób bezpieczny,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

12. Lokalizacja zadania: (P_997787) Netto 05-870 Błonie ul. Poniatowskiego 2f

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

13. Lokalizacja zadania: (P_998063) Netto 83-000 Pruszcz Gdański ul. I. Domejki 1

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

14. Lokalizacja zadania: (P_998123) Netto 62-020 Swarzędz ul. Cieszkowskiego 39

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

15. Lokalizacja zadania: (P_998155) Netto 83-110 Tczew ul. Gdańska 35a

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonać przebudowę istn. linii kablowej oświetleniowej – rodzaj materiałów i typ kabla potwierdzić w terenie,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500, stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

16. Lokalizacja zadania: (P_998153) Netto 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Krucza 1

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

17. Lokalizacja zadania: (P_997836) Netto 74-400 Dębno ul. Kostrzyńska 1

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie zgodnie z zapisami opracowania projektowego,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

18. Lokalizacja zadania: (P_997965) Netto 62-030 Luboń ul. Żabikowska 34

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

19. Lokalizacja zadania: (P_997159) Aldi 27-200 Starachowice ul. Bankowa 4

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- wykonanie wykopów kontrolnych i rewizji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewiertu, w tym zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i wykonanie prac w sposób bezpieczny,
- w związku z prowadzeniem prac w pobliżu pylonu reklamowego oraz jego fundamentu – przewidzieć sposób montażu złącza kablowego oraz układania linii kablowej uwzględniający rozmiary fundamentu w tym, jeżeli to konieczne, dokonanie analiz i ekspertyz technicznych przez osoby uprawnione i jego dostosowanie (w tym np. skucie i wykonanie poszerzenia z innej strony celem zachowania stabilności i wytrzymałości konstrukcji) po akceptacji Zamawiającego oraz zarządcy terenu,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna

przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

20. Lokalizacja zadania: (P_997797) Netto 70-026 Bydgoszcz ul. Bielicka 21

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
 - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowana w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.