Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 16/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.11.2026r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Wymogi Zamawiającego dotyczące dostawy i montażu fundamentów kompozytowych:

Materiał wykonania fundamentów:

- polipit - lub inny o właściwościach nie gorszych (porównywalny do betonu C20/25),

- odporność na promieniowanie UV,

- odporność na mróz w zakresie -40st. C do +70st. C

- odporność chemiczna i na korozje,

- brak podatności na degradację biologiczną,

- materiał nieprzewodzący prądu

- budowa segmentowa o wadze elementu nieprzekraczającej wartości zgodnych z przepisami BHP

    - Praca dorywcza:
        - Kobieta 20kg,
        - Mężczyzna 50kg.

Wymogi konstrukcyjne:

- nośność fundamentu dostosowana do ładowarki,

- fundament powinien posiadać zintegrowane elementy mocujące, wykonane ze stali nierdzewnej lub inne zabezpieczone powłoką antykorozyjną,

Deklarowana trwałość techniczna:

- min. 25 lat w warunkach zewnętrznych,

Wymogi dotyczące dokumentów:

- karta katalogowa produktu,

- deklaracja zgodności i/lub deklaracja właściwości użytkowych,

- Krajowa Ocena Techniczna