Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 16/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 10.11.2026.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z opracowaniem technicznym.

1. **Lokalizacja zadania: (P_997058) Aldi 59-220 Legnica ul. Świętego Wojciecha 21A**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam; usunięcie istniejącego malowanie przed wykonaniem nowego przy użyciu metod nieniszczących np. wodnych,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- unieczynnienie istn. oświetleniowej linii kablowej,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających w szczególności zgłoszenia do NETIA S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

2. **Lokalizacja zadania: (P_997661) Centrum Handlowe Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 418, 43-382 Bielsko Biała**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonania niezbędnych odkrywek, wykopów kontrolnych oraz innych środków wynikających z bezpiecznego wykonania przewiertów sterowanych,
- wykonanie niezbędnej niwelacji terenu wokół stacji ładowania zapewniający swobodny do niej dostęp wraz ze spełnieniem wymagań dostępu serwisowego oraz umożliwienia otwarcia drzwi, wykonać zachowując powierzchnie biologicznie czynną,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, zabezpieczenie drzewostanu,
- organizować prace w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne przejście i przejazd dla budynków sąsiadujących z terenem prac,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- **wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, awizacji oraz spełnienia wymagań zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności: uzgodnienie AQUA S.A., uwagi Orange Polska S.A., uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., uwagi Tauron Dystrybucja S.A., decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,**
- **wykonanie prac zgodnie z warunkami wynikającymi z:**
    - **Projektu Ochrony Drzew w pełnym zakresie wraz z zapewnieniem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz monitoringu dendrologicznego w kolejnym sezonie wegetacyjnym,**
    - **Opinii geotechnicznej**
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500,

stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

3. **Lokalizacja zadania: (P_001655) Park Handlowy Sulęcin 69-200, ul. Witosa 36**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam; usunięcie istniejącego malowanie przed wykonaniem nowego przy użyciu metod nieniszczących np. wodnych,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- Doposażenie istniejącego złącza kablowego w rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS-2 oraz wkładki bezpiecznikowe gF315A
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych

zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

4. **Lokalizacja zadania: (P_997175) Aldi 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 64.**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam;
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

5. **Lokalizacja zadania: (P_001829) Aldi 56-500 Syców, ul. Kaliska 15A**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam; oznakowanie miejsc postojowych wykonanych na geokracie znacznikami parkingowymi białymi (tzw. Kapslami), oraz wypełnienie geokraty kamieniem o frakcji do 10 mm pasującym kolorystycznie do istniejącego utwardzenia terenu,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

6. **Lokalizacja zadania: (P_997230) Aldi 40-174 Katowice, ul. Katowicka 30**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam; usunięcie istniejącego malowanie przed wykonaniem nowego przy użyciu metod nieniszczących np. Wodnych,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych; złącze OSD nie jest jeszcze wybudowane - zapewnienie dodatkowego wyjazdu w celu wykonania podłączenia,
- **wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, awizacji oraz spełnienia wymagań zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności: uwagi z uzgodnienia Katowickie Wodociagi S.A., uwagi Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., uwagi Tauron Dystrybucja S.A., uwagi Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji,**
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

7. **Lokalizacja zadania: (P_998090) Netto 05-140 Serock, ul. Pułtuska 3**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam;
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich **nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności,** w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy, (na trasie linii kablowej, znajdują się nasadzenia ozdobne, które należy odtworzyć)
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

8. **Lokalizacja zadania: (P_997249) Aldi 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 82A**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam; usunięcie istniejącego malowanie przed wykonaniem nowego przy użyciu metod nieniszczących np. Wodnych,
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych; złącze OSD nie jest jeszcze wybudowane - zapewnienie dodatkowego wyjazdu w celu wykonania podłączenia,
- **opracowanie i uzgodnienie zatwierdzenia (pozytywne zaopiniowanie u TAURON Dystrybucja S.A.) szczegółowej „Instrukcji Bezpiecznych Warunków Pracy" (dalej: „IBWR", „Instrukcja"),**
- **wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, awizacji oraz spełnienia wymagań zgodnie z uzgodnieniami branżowymi wraz z poniesieniem kosztów tych nadzorów, w szczególności: uwagi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu., uwagi i uzgodnienia Tauron Dystrybucja S.A.,**
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Alpitronic HYC200,

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

9. **Lokalizacja zadania: (P_997244) Aldi 41-500 Chorzów ul. Kościuszki 3**

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam;
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych; **złącze OSD nie jest jeszcze wybudowane - zapewnienie dodatkowego wyjazdu w celu wykonania podłączenia**,
- **wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, awizacji oraz spełnienia wymagań zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających, w szczególności: uwagi z uzgodnienia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o, Oddział Zakład Gazownictwa w Zabrzu Gazownia w Świętochłowicach, uwagi Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice**
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta Slim 99kW,

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

10. Lokalizacja zadania: (P_998184) Netto 03-287 Warszawa, ul. Leona Berensona 30

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,

  (termin realizacji budowy ZK OSD ustalono na 18.01.2027 - istnieje szansa na szybsze zakończenie prac)
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjna powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych DC- 1 szt.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.

11. Lokalizacja zadania (P_997923) Netto 44-194 Knurów, ul. Mieszka I 6

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),
- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni (jeżeli występuje),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania z występujących zabrudzeń, plam;
- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia, w tym poniesienie kosztów z tym związanych; **złącze OSD nie jest jeszcze wybudowane - zapewnienie dodatkowego wyjazdu w celu wykonania podłączenia**,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w standardzie zgodnym z załącznikiem do Umowy),
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym dokonanie odpowiednich nasadzeń, przesadzeń drzew, krzewów i innej roślinności, w terenie zielonym na trasie prowadzonych prac wykonać minimum uzupełnienie o czarnoziem wraz z zasianiem trawy,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:
    - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kempower C500.

  stanowiących Dostawę Inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.